

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport materiałów z rozbiórek i robót ziemnych na odległość 5 km
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do przedmiaru robót
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	4
2	Nasadzenia	5	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112730-1	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi do utylizacji o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m ²		
		196.20	m ²	196.20	
				RAZEM	196.20
2	KNR 2-01 d.1 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km poz.1*0.10	m ³		
			m ³	19.62	
				RAZEM	19.62
3	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim z zakupem ziemi urodzajnej poz.1*0.10	m ³		
			m ³	19.62	
				RAZEM	19.62
4	KNR 2-21 d.1 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III 525.60	m ²		
			m ²	525.60	
				RAZEM	525.60
2	45112730-1	Nasadzenia			
5	KNR 2-21 d.2 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 14 ÷ 16 cm i wysokości min. 3,00 m z opalowaniem trzema palikami z ryglami. 16.00	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 2-21 d.2 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów z dodatkiem hydrożelu 981.00	szt.		
			szt.	981.00	
				RAZEM	981.00
7	KNR 2-21 d.2 0414-02	Sadzenie róż okrywowych przy rozsadzie 5 szt/m ² 1647.00/5	m ²		
			m ²	329.40	
				RAZEM	329.40
8	KNR 2-21 d.2 0209-01 0209-02 analogia	Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych pod koronami krzewów warstwą o grubości 5 cm 525.60	m ²		
			m ²	525.60	
				RAZEM	525.60