



# MATEUSZ SZCZYGIELSKI LANDSCAPE ARCHITECTURE

CREED Sp. z o.o.  
NIP 242989207, REGON 6472565876  
ul. Opolska 48, 47-100 Strzelce Opolskie  
tel. 786 868 016, m.k.szczygielski@gmail.com

data: 05.2019

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu i adres: Projekt zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy  
Wojska Polskiego do zbiegu z ul. Szemrowicką  
w Dobrodzieniu, gmina Dobrodzień. Etap 2

Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy zieleni

Branża: Koszty

Kosztorysant: Edward Król

*Edward Król*  
45-118 Opole, ul. Ptasia 6  
tel. 077 442 82 97, kom. 501 325 976  
NIP 754-100-30-24, Regon: 5930961019

CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Egzemplarz nr

## DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

### 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

### 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport materiałów z rozbiórek i robót ziemnych na odległość 5 km
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

#### Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do przedmiaru robót
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Roboty przygotowawcze	1	4
2	Nasadzenia	5	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112730-1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi do utylizacji o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 204,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204,50	
				RAZEM	204,50
2	KNR 2-01 d.1 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km poz.1*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,45	
				RAZEM	20,45
3	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim z zakupem ziemi urodzajnej poz.1*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,45	
				RAZEM	20,45
4	KNR 2-21 d.1 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III 204,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204,50	
				RAZEM	204,50
<b>2</b>	<b>45112730-1</b>	<b>Nasadzenia</b>			
5	KNR 2-21 d.2 0331-05	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów z dodatkiem hydrożelu 1061,00	szt. szt.	 1 061,00	
				RAZEM	1 061,00