

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Nazwa inwestycji : PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Adres inwestycji : DOBRODZIEN ULICA TOPOLOWA
Inwestor : GMINA DOBRODZIEN
Adres inwestora : PLAC WOLNOŚCI 1. 47 - 780 DOBRODZIEN.
Branża : SANITARNA

Sporządził : MIROSŁAW BRZEZIŃSKI
Data opracowania : GRUDZIŃ 2014


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Podpis autora:

PROJEKTANT

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI
upr. nr 352/94/OP



PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOBRODZIEN ULICA TOPOLOWA					
1		PRZYKANALIK SANITARNY			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przyłącza 0.047	km km	 0.047	 0.047
				RAZEM	0.047
2	KNNR 1 d.1. 0307-04 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV 47*1.1*2.50	m ³ m ³	 129.250	 129.250
				RAZEM	129.250
3	KNNR 1 d.1. 0313-01 1	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV 47.0*2.50*2	m ² m ²	 235.000	 235.000
				RAZEM	235.000
4	KNNR 11 d.1. 0501-05 1	Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (47.0*1.1*0.7)-1.5	m ³ m ³	 34.690	 34.690
				RAZEM	34.690
5	KNNR 1 d.1. 0214-05 1 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV 129.25-36.2	m ³ m ³	 93.050	 93.050
				RAZEM	93.050
6	KNNR 1 d.1. 0201-05 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II - Odwóz nadmiaru gruntu 1.50	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
1.2		ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.			
7	KNNR 11 d.1. 0505-03 2 02	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności na głębokości do 5 m, o długości ponad 15 do 50 m i średnicy 200 mm 47.0	m m	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
8	KNNR 11 d.1. 0405-03 2 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość 2 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000